

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL -
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO	DATA-BASE:
PRESIDENTE ALVES	CPOS 172 16/03/18

OBRA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA EMILIO BERBEL, RUA PEDRO RIBEIRO E RUA LUIZ GRECCA - CIDADE E MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio - Sec. Da Casa Civil

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1		ETAPA 2		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da 1ª etapa	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 dias	
1	Recapeamento	m ²	6.022,64				6.022,64
		R\$	200.714,02				200.714,02
2	Placa	m ²	6				6
		R\$	2.369,66				2.369,66
TOTAL			203.083,68				203.083,68
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00				200.000,00
RECURSOS PROPRIOS			3.083,68				3.083,68
T O T A L			203.083,68				203.083,68

Presidente Alves, 04 de Maio de 2018.

Eng. Civil - Claudiney Gelamos Carqueijeiro
CREA 0600705124 - ART Nº 28027230180533750

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ALFÁLTICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES			CPOS 172 – DATA BASE: 16/03/18				
OBJETO: RECAPEAMENTO ALFÁLTICO							
LOCAL: RUA EMÍLIO BERBEL, RUA PEDRO RIBEIRO E RUA LUIZ GRECCA – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES							
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Val Unit..	TOTAL	Com BDI 10%
	1.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
CPOS	5501030	Limpeza Complementar com hidrojateamento	m2	6.022,64	5,41	32.582,48	35.840,73
CPOS	5403230	Imprimação betuminosa ligante	m2	6.022,64	3,45	20.778,11	22.855,92
CPOS	5403221	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m3	180,68	714,56	129.106,70	142.017,37
		TOTAL ITEM 1.0				182.467,29	200.714,02
	2.0	PLACA					
CPOS	0208020	Placa de Identificação para Obra	m2	6	359,04	2.154,24	2.369,66
		TOTAL DO ITEM 2.0				2.154,24	2.369,66
		TOTAL GERAL				184.621,53	203.083,68

Presidente Alves, 04 de Maio de 2.018.

Eng. Civil - Claudiney Gelamos Carqueijeiro
CREA 0600705124 ART Nº 28027230180533750

Valdeir dos Reis
Prefeito Municipal